

Fjernvarmeforsyning til Stårup

**Bygherre:**

Odsherred Forsyning A/S

Bygherres kontaktperson:

Christoffer Larsen
Tlf. 24 89 77 08
chl@odsherredforsyning.dk

Rådgiver:

Fjerring A/S

Udførelsesperiode:

Juni 2022 – Februar 2023

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 9,0 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

I. Anker Andersen A/S

Rørleverandør:

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Etablering af fjernvarmeforsyning til Stårup by. Arbejdet blev udført på Højby Hovedgade, Stårupvej, Gammelgårdsvej, Højbyvej, Gammel Holbækvej, Brydebakken, Annebjerg Stræde og Thyherredvej.

Projektet omfattede anlæg af ca. 4,7 km hovedledninger med tilhørende stikledninger til de forbrugere, der ønskede tilslutning til fjernvarmenettet. Det nye distributionsnet blev tilsluttet en eksisterende fjernvarmeledning i Højby.

Rørarbejdet omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Derudover var levering af præisolerede rør og komponenter indeholdt i entreprisen.

Hovedledninger blev etableret i dimensioner fra DN 25 til DN 100. Ledningerne blev udført med præisolerede twinrør i isoleringsklasse 3.

Tilsvarende blev stikledninger etableret med Alupex i dimension $\varnothing 20-20/125$. Hovedparten af stikledningerne blev afsluttet med et ventil sæt i et udvendigt indføringsskab.

Da arbejdet blev udført i eksisterende boligområder i fyringssæsonen, var der stort fokus på at tilrettelægge arbejdet, så varmeforsyningen blev afbrudt i kortest mulig tid i forbindelse med omkobling af de berørte forbrugere.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HØVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**