

Gaskonvertering af Næstved, Område 33 og 39

**Bygherre:**

Næstved Fjernvarme A.m.b.a.

Bygherres kontaktperson:

Gert Jensen

Tlf. 20 31 56 65

gj@naestvedfjernvarme.dk

Rådgiver:

Lyngkilde A/S og COWI A/S

Udførelsesperiode:

Maj 2022 – Juni 2023

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 23,5 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Arkil A/S

Rørleverandør:

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Konvertering af erhvervsområderne omkring Holsted, Næstved Storcenter og Næstved Megacenter fra naturgas til fjernvarme. Projektet blev udført som led i realiseringen af en større plan for udbygning af fjernvarmeforsyningen i Næstved.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejde, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem samt levering af rør og komponenter.

I alt blev der etableret ca. 7 km hovedledninger i dimensioner fra DN 20 til DN 300 og ca. 3 km stikledninger fordelt på ca. 60 stik, fortrinsvis til erhvervskunder.

Hovedledninger blev primært udført med enkeltrør i serie 3, mens stikledninger blev udført i stål. Muffearbejdet blev hovedsageligt udført med krympe- og svejsemuffer.

Som led i projektet blev jernbanestrækningen Roskilde – Næstved krydset for at etablere fjernvarmeforsyning fra Ny Holsted Varmecentral syd for banen frem til Holsted Park og Næstved Storcenter nord for banen. Banekrydsningen blev udført med en DN 300 enkeltrørsledning, der blev ført under banen gennem to foringsrør i stål.

I udførelsesperioden var projektet bemandet med op til 6 smede og muffemontører.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**