

Gaskonvertering af Gelsted By

**Bygherre:**

Gelsted Fjernvarme A.m.b.a.

Bygherres kontaktperson:

Torben Hjorth

Tlf. 23 10 70 88

Torben@gelstedfjernvarme.dk

Rådgiver:

NIRAS A/S

Udførelsesperiode:

November 2022 – Januar 2024

Entrepriseform:

Fagentreprise

Entreprisenum:

Ca. 2,6 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Arkil A/S

Rørleverandør:

Bygherreleverance

Etablering af fjernvarmeforsyning i og omkring Gelsted By i forbindelse med konvertering af Gelsted fra naturgas til fjernvarme. Arbejdet blev udført i tre etaper.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem.

I alt blev der etableret ca. 5,7 km hovedledninger i dimensioner fra DN 20 til DN 150 samt 238 stikledninger i dimensioner fra $\varnothing 20$ -20/125 til $\varnothing 32$ -32/140. Alle stik blev afsluttet i et stikindføringsskab.

Både hoved- og stikledninger blev primært udført med twinrør, mens alt muffearbejde blev udført med krympemuffer.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HØVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**