

Konvertering af Haderslev By Vest

**Bygherre:**

Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

Bygherres kontaktperson:

René Eskildsen
Tlf. 23 41 61 40
re@haderslev-fjernvarme.dk

Udførelsesperiode:

August 2021 – Februar 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 13,6 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Munck Forsyningsledninger A/S

Rørleverandør:

Bygherreleverance

Konvertering af Haderslev By Vest fra naturgas og olie til fjernvarme. Projektet blev gennemført som led i realiseringen af den flerårige "Udvidelsesplan Haderslev".

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejde, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem.

I alt blev der etableret ca. 38 km hoved- og stikledninger i dimensioner fra DN 25 til DN 200 i forbindelse med tilslutning af op til 1.100 forbrugere til det eksisterende fjernvarmenet.

Projektet var inddelt i to områder – B1 og B2 – som bestod af hhv. tre etaper (B1) og to etaper (B2).

Det nye ledningsnet blev som udgangspunkt etableret med twinrør, serie 3. Muffearbejdet blev udført med krympe- og svejsemuffer.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

Hovedkontor

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

Kontakt

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

Aarhus

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

Rødovre

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

Odense

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

Kolding

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**