

## Gaskonvertering af Tranegilde Landsby

**Bygherre:**

Ishøj Varmeværk / Ishøj Forsyning

**Bygherres kontaktperson:**

Rhitpal Kaur Randhawa  
Tlf. 21 39 52 71  
rhikr@ishoj.dk

**Rådgiver:**

Rambøll A/S

**Udførelsesperiode:**

Juni 2023 – Oktober 2023

**Entrepriseform:**

Underentreprise

**Entreprisenum:**

Ca. 1,9 mio. DKK ekskl. moms

**Jordentreprænør:**

Entreprænørfirmaet Nordkysten A/S

**Rørleverandør:**

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Projektet omhandlede etablering af fjernvarmeforsyning til Tranegilde Landsby i forbindelse med konvertering af området fra naturgas til alternative varmekilder, heriblandt fjernvarme.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svesje- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Montage og sammensvejsning af fjernvarmerør
- Tæthedsprøvning
- NDT-kontrol
- Montage af muffers
- Udførelse af alarmsystem inkl. kontrolmålinger
- Rørrensning
- Husindføring af stikledning hos Bredekærgård.

Derudover var levering af præisolerede fjernvarmerør og tilhørende komponenter inkluderet i entreprisen.

I alt blev der etableret ca. 1,3 km hovedledninger og monteret en enkelt stikledning. Hovedledninger blev anlagt med twinrør, serie 3, i dimensioner fra DN 32 til DN 80, mens stikledningen blev udført i Cu-flex og afsluttet i et ventilskab.

**Østergaard Entreprise A/S**

ostergaard-entreprise.dk  
CVR: 26461375

**HØVEDKONTOR**

Tarp Byvej 153,  
6715 Esbjerg N

**KONTAKT**

Tlf.: 7613 1373  
kontor@ost-e.dk

**AARHUS**

Bjørnholms Alle 1B,  
8260 Viby

**RØDOVRE**

Hvidsværmervej 131,  
2610 Rødovre

**ODENSE**

Hvidkærvej 17,  
5250 Odense SV

**KOLDING**

Platinvej 12B,  
6000 Kolding



**Østergaard  
Entreprise A/S**