

## Vejle – Fjernvarmeforsyning Ribe Landevej

**Bygherre:**

Vejle Fjernvarme A.m.b.a.

**Bygherres kontaktperson:**

Jesper Wolsgård  
Tlf. 75 82 74 55  
jwo@vejlefjernvarme.dk

**Rådgiver:**

COWI A/S

**Udførelsesperiode:**

Marts 2023 – August 2023

**Entrepriseform:**

Underentreprise

**Entreprisenum:**

Ca. 2,6 mio. DKK ekskl. moms

**Jordentreprenør:**

Arkil A/S

**Rørleverandør:**

Bygherreleverance

Udbygning af fjernvarmenettet ved Ribe Landevej i Vejle. Projektet omfatter etablering af nyt distributionsnet med tilhørende stikledninger på Ribe Landevej, Ømkulevej, Drosselvej, Lærkevej og Høgevej. Projektet udføres i tre etaper.

Østergaard Entreprise udfører projektets rørarbejder, som omfatter svejse- og muffearbejder inkl. etablering af alarmsystem.

I alt etableres ca. 1,9 km hovedledninger og ca. 2,2 km stikledninger. Rørsystemet udføres koldforlagt. Ledningsanlægget er beregnet til et driftstryk på max. 10 bar og en driftstemperatur på max. 100 °C.

Hovedledninger etableres med enkeltrør, serie 3, i dimensioner fra DN 25 til DN 125. Stikledninger udføres som udgangspunkt med AluFlex enkeltrør uden alarmsystem, idet enkelte stikledninger dog udføres som fastrørsstik.

Muffearbejdet udføres med krympemuffer.

De nye fjernvarmeledninger tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved Ribe Landevej og Ømkulevej.

Da arbejdet udføres i et eksisterende boligområde, er der i udførelsesperioden stort fokus på at tilrettelægge rørarbejdet, så generne for områdets beboere minimeres.

**Østergaard Entreprise A/S**

ostergaard-entreprise.dk  
CVR: 26461375

**HØVEDKONTOR**

Tarp Byvej 153,  
6715 Esbjerg N

**KONTAKT**

Tlf.: 7613 1373  
kontor@ost-e.dk

**AARHUS**

Bjørnholms Alle 1B,  
8260 Viby

**RØDOVRE**

Hvidsværmervej 131,  
2610 Rødovre

**ODENSE**

Hvidkærvej 17,  
5250 Odense SV

**KOLDING**

Platinvej 12B,  
6000 Kolding



**Østergaard  
Entreprise A/S**