

TREFOR Varme – Gaskonvertering af Almind

**Bygherre:**

TREFOR Varme A/S

Bygherres kontaktperson:

Michael Rothmann
Tlf. 28 10 72 88
miro@trefor.dk

Rådgiver:

NIRAS A/S

Udførelsesperiode:

Maj 2023 – Juli 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 6,9 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Munck Forsyningsledninger A/S

Rørleverandør:

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
(bygherreleverance)

Etablering af fjernvarmeledninger i Almind by i forbindelse med konvertering af Almind fra primært naturgas til fjernvarme. Projektet omfattede 9 delområder, hvor ca. 470 husstande blev tilsluttet fjernvarmenettet i løbet af udførelsesperioden.

Konverteringen af Almind var første etape i en større udbygning af TREFOR Varmes forsyningsområde nord for Kolding. Arbejdet blev derfor udført i regi af en flerårig rammeaftale, hvor hvert projekt sendes i mini-udbud blandt de entreprenører, der er tilknyttet rammeaftalen. Ud over Almind etableres der i 2023 og de kommende år fjernvarme i bl.a. Vester Nebel, Viuf og Ågård-Gravens.

I Almind udførte Østergaard Entreprise alt rørarbejde, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem.

Samlet set blev der etableret ca. 10,9 km hovedledninger og ca. 9,3 km stikledninger. Hovedledninger blev etableret med twinrør i dimensioner fra DN 25 til DN 200, mens stikledninger blev etableret med PEX-rør / AluPex i dimensioner fra $\varnothing 25$ til $\varnothing 32$. Både hoved- og stikledninger blev anlagt i isoleringsklasse 2 og 3.

Muffearbejdet blev udført med krympemuffer, elektrosvejste muffer og ekstrudesvejste muffer.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HØVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**