

Gaskonvertering af Tommerup, område 1-3

**Bygherre:**

Tommerup St. Varmeforsyning
A.m.b.a.

Bygherres kontaktperson:

Bjarne Nicolajsen
Tlf. 21 45 19 77
tsv@tsvarme.dk

Rådgiver:

DFP A.m.b.a.

Udførelsesperiode:

Maj 2022 – Juni 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 4,7 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Arkil A/S

Rørleverandør:

Bygherreleverance

Projektet omhandlede udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Tommerup Stationsby i forbindelse med gaskonvertering af flere områder i byen: Nord og centrum (område 1), syd (område 2) og vest (område 3).

Østergaard Entreprise udførte entreprisens rørarbejder, som omfattede alle svejse- og muffearbejder på rør og komponenter. I alt blev der etableret ca. 8,7 km hovedledninger i dimensioner fra DN 20 til DN 150 samt ca. 250 stikledninger i dimensioner fra $\varnothing 20\text{-}20/125$ til $\varnothing 26\text{-}26/125$. Stikledningerne blev afsluttet i et udvendigt skab.

Arbejdet blev udført med twinrør og enkeltrør i serie 3. Muffer blev udført som hhv. dobbelttætnede krympemuffer (muffer $\leq \varnothing 500$) og svejsemuffer (muffer $\geq \varnothing 560$).

Da arbejdet primært blev udført i eksisterende boligområder, var der i udførelsesperioden stort fokus på at tilrettelægge arbejdet, så generne for områdernes beboere kunne begrænses mest muligt.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**