

Helsingør – Søhelte kvarteret, Del 2

**Bygherre:**

Forsyning Helsingør A/S

Bygherres kontaktperson:

Lars Lønberg

Tlf. 30 54 89 90

lal@fh.dk

Rådgiver:

COWI A/S

Udførelsesperiode:

August 2023 – August 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 2,8 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Projektet omhandlede konvertering af anden del af Søhelte kvarteret i Helsingør fra naturgas til fjernvarme. Projektet blev udført i fire etaper.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Montage og sammensvejsning af fjernvarmerør
- NDT-kontrol
- Tæthedsprøvning
- Udførelse af alarmsystem inkl. kontrolmålinger
- Muffemontage (krumpemuffer)
- Husindføring af stikledninger
- Tilslutning til det eksisterende ledningsnet
- Bistand til bygherre i forbindelse med vandpåfyldning og idriftsættelse.

Samlet set blev der etableret ca. 2,9 km hoved- og fordelingsledninger og ca. 2,4 km stikledninger. Hoved- og fordelingsledninger blev anlagt med enkelt- og dobbeltrør i dimensioner fra DN 40 til DN 100, mens stikledninger blev udført med Alupex i dimensioner fra $\varnothing 26$ til $\varnothing 32$. I alt blev ca. 150 husstande tilsluttet fjernvarmenettet i løbet af udførelsesperioden.

Da projektet blev udført på eksisterende boligveje, var der i hele udførelsesperioden stort fokus på at tilrettelægge rørarbejdet, så det kunne udføres med færrest mulige gener for de berørte forbrugere.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HØVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**