

Fjernvarmeforsyning til Lyngby, Etape C1, Delområde 2

**Bygherre:**

I/S Vestforbrænding

Bygherres kontaktperson:

Jacob Ahlén Lavrsen

Tlf. 30 58 84 39

JAL@vestfor.dk

Rådgiver:

COWI A/S

Udførelsesperiode:

Maj 2023 – Februar 2025

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenummer:

Ca. 14,1 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Entreprenørfirmaet Nordkysten

Rørleverandør:

Bygherreleverance

Udbygning af Vestforbrændings forsyningsområde til Lyngby i forbindelse med konvertering af forbrugere fra naturgas til fjernvarme. Udvidelsen er inddelt i en række entrepriser, som udbydes særskilt – nærværende entreprise omfatter etape C1, delområde 2 inkl. en option på delområde 3.

Entreprisen er opdelt i 5 etaper. Da I/S Vestforbrænding ønsker at kunne tilkoble forbrugere til det nye ledningsnet løbende, færdiggøres hver etape fuldt ud inkl. trykprøvning og vandpåfyldning. For at muliggøre dette indsættes der løbende ventilsat langs tracéet, så vandpåfyldningen kan ske etapevis i takt med udbygningen.

Østergaard Entreprise udfører projektets rørarbejder, som omfatter svejse- og muffearbejder inkl. etablering af alarmsystem.

Samlet set etableres der i delområde 2 ca. 7 km hovedledninger i dimensioner fra DN 32 op til DN 250 med tilhørende afgreninger og stik til distributionsnet og kunder.

Hovedledninger etableres med enkelt- og twinrør i serie 2, mens stikledninger udføres i CuFlex i dimensioner fra $\varnothing 22/90$ til $\varnothing 28/90$. Muffearbejdet udføres med krympe- og svejsemuffer.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HØVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**