

Fjernvarmeforsyning til Nordals Ferieresort

**Bygherre:**

Sønderborg Forsyningservice A/S

Bygherres kontaktperson:

Esben Lauesen
Tlf. 88 43 53 00
info@sonfor.dk

Rådgiver:

NIRAS A/S

Udførelsesperiode:

Maj 2022 – August 2024

Entrepriseform:

Fagentreprise

Entreprisenum:

Ca. 24,6 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Hoffmann A/S

Rørleverandør:

LOGSTOR A/S

Projektet omhandlede etablering af fjernvarmeforsyning til Nordals Ferieresort, som ligger tæt på Universe Science Park ud til Lillebælt. Når resortet står færdigt, vil det bestå af i alt 750 ferieboliger samt by- og aktivitetscenter, vandland og velkomstbygning.

Nærværende entreprise omfattede projektets 1. fase, hvor fællesbygninger og ca. 450 ferieboliger blev opført.

Østergaard Entreprise udførte rørarbejdet, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem i forbindelse med anlæg af hovedforsyningsledninger til de enkelte områder, som ferieresortet er inddelt i. Endvidere blev der etableret fjernvarmeforsyning i de enkelte områder inkl. stik og husindføring til forbrugerne. Derudover omfattede entreprisen levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter.

Samlet set omfattede rørarbejdet i fase 1 ca. 8,7 km hovedledninger og ca. 6,0 km stikledninger. Hovedledninger blev etableret med twinrør, serie 3, i dimensioner fra DN 25 til DN 200, mens stikledninger blev etableret med AluPex twinrør i dimensioner fra $\varnothing 25$ til $\varnothing 32$.

Muffearbejdet blev udført med hhv. krympe- og svejsemuffer. Krympemuffer blev anvendt til og med kappedimension $\varnothing 315$ mm, mens svejsemuffer blev benyttet ved større kappedimensioner.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**