

TVIS – Str. 640 Transmissionsledning Ø-vængerne

**Bygherre:**

TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S)

Bygherres kontaktperson:

Per Christensen
Tlf. 24 48 17 44
pc@tvis.net

Rådgiver:

COWI A/S

Udførelsesperiode:

Februar 2024 – September 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 2,3 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Munck Forsyningsledninger A/S

Rørleverandør:

LOGSTOR Denmark Holding ApS
(bygherrelevance)

Projektet omhandlede etablering af ca. 2,4 km ny transmissionsledning til området Ø-vængerne i Middelfart. Ledningen forløber fra Bornholmsvej til Viaduktvej, hvor den blev tilsluttet en eksisterende transmissionsledning.

Projektet blev gennemført i forbindelse med konvertering af forbrugere i Ø-vængerne fra naturgas til fjernvarme.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som i hovedtræk omfattede:

- Afkald og modtagekontrol af rør og tilhørende komponenter
- Montage og sammensvejsning af rør og komponenter
- Formontage af muffer
- Tæthedsprøvning
- NDT-kontrol
- Rørrensning
- Bistand til TVIS i forbindelse med vandpåfyldning
- Deltagelse i trykprøvning (forestås af TVIS)
- Tilkobling af den nye transmissionsledning til det eksisterende ledningsnet på Viaduktvej.

Transmissionsledningen blev etableret med enkelt- og dobbeltrør, serie 3, i DN 150. Hovedparten af tracé blev anlagt ved traditionel opgravning, idet en jernbanekrydsning dog blev udført ved gennempresning. På denne del af strækningen blev transmissionsledningen derfor etableret i foringsrør.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**