

## Gaskonvertering i Stevnstrup, Etape 2 - Transmissionsledning

**Bygherre:**

Verdo Varme A/S

**Bygherres kontaktperson:**

Lars Berg Riisager  
Tlf. 41 74 42 70  
lari@verdo.com

**Udførelsesperiode:**

September 2023 – November 2024

**Entrepriseform:**

Underentreprise

**Entreprisenum:**

Ca. 1,8 mio. DKK ekskl. moms

**Jordentreprenør:**

VAM A/S

**Rørleverandør:**

LOGSTOR Denmark Holding ApS  
(bygherreleverance)

Projektet omfattede 2. etape af et større konverteringsprojekt i Stevnstrup sydvest for Randers. Stevnstrup er hidtil blevet forsynet med naturgas, men som led i den grønne omstilling skal byen konverteres fra naturgas til fjernvarme.

Etape 2 omfattede etablering af en ny fjernvarmetransmissionsledning fra Mosevænget i Hornbæk til Landsbygaden i Stevnstrup. Ledningen havde en samlet længde på ca. 2,5 km og blev primært etableret med twinrør, serie 2, i dimensioner fra DN 150 til DN 200.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Montage af fjernvarmerør, fittings og endebunde
- Svejsning af fjernvarmerør
- Montage af svejsemuffer og slutmuffer samt ekstrudersvejsning
- Samling af alarmtråde inkl. løbende kontrolmålinger
- Tæthedsprøvning
- Bestilling af NDT-kontrol (bygherreleverance)
- Rørrensning.

Hovedparten af tracé blev etableret ved traditionel opgravning, men undervejs blev Nørreå krydset ved styret underboring. På denne del af strækningen, som havde en samlet længde på ca. 70 m, blev den nye transmissionsledning anlagt i foringsrør.

**Østergaard Entreprise A/S**

ostergaard-entreprise.dk  
CVR: 26461375

**HØVEDKONTOR**

Tarp Byvej 153,  
6715 Esbjerg N

**KONTAKT**

Tlf.: 7613 1373  
kontor@ost-e.dk

**AARHUS**

Bjørnholms Alle 1B,  
8260 Viby

**RØDovre**

Hvidsværmervej 131,  
2610 Rødovre

**ODENSE**

Hvidkærvej 17,  
5250 Odense SV

**KOLDING**

Platinvej 12B,  
6000 Kolding



**Østergaard  
Entreprise A/S**