

Gaskonvertering i Stevnstrup, Etape 3 – Transmissionsledning

**Bygherre:**

Verdo Varme A/S

Bygherres kontaktperson:

Lars Berg Riisager

Tlf. 41 74 42 70

lari@verdo.com

Udførelsesperiode:

April 2024 – December 2024

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 1,5 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Arkil A/S

Rørleverandør:

LOGSTOR Denmark Holding ApS
(bygherreleverance)

Projektet omhandlede udførelse af 3. etape af et større konverteringsprojekt i Stevnstrup sydvest for Randers. Stevnstrup er hidtil blevet forsynet med naturgas, men som led i den grønne omstilling skal byen konverteres fra naturgas til fjernvarme.

Etape 3 omfattede etablering af en ny fjernvarmetransmissionsledning fra Fladbrovej i Over Hornbæk til en ny pumpestation på Hvidemøllevej i Randers. Ledningen havde en samlet længde på ca. 1,7 km og blev primært etableret med twinrør, serie 2, i DN 200.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Montage af fjernvarmerør, fittings og endebunde
- Svejsning af fjernvarmerør
- Muffemontage (primært svejsemuffer)
- Samling af alarmtråde inkl. løbende kontrolmålinger
- Tæthedsprøvning
- Bestilling af NDT-kontrol (bygherreleverance)
- Rørrensning.

Hovedparten af tracé blev etableret ved traditionel opgravning, men undervejs blev motorvejen E45 krydset ved styret underboring. På denne del af strækningen blev transmissionsledningen anlagt i foringsrør. Derudover blev Svejstrup Bæk krydset ved underboring.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**