

Fjernvarmeforsyning til Lyngby, Etape C1, Delområde 2

**Bygherre:**

I/S Vestforbrænding

Bygherres kontaktperson:

Jacob Ahlén Lavrsen

Tlf. 30 58 84 39

JAL@vestfor.dk

Rådgiver:

COWI A/S

Udførelsesperiode:

Maj 2023 – April 2025

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 14,1 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Entreprenørfirmaet Nordkysten

Rørleverandør:

Bygherreleverance

Udbygning af Vestforbrændings forsyningsområde til Lyngby i forbindelse med konvertering af forbrugere fra naturgas til fjernvarme. Udvidelsen var inddelt i en række entrepriser, som blev udbudt særskilt – nærværende entreprise omfattede etape C1, delområde 2.

Entreprisen var opdelt i 5 etaper. Da I/S Vestforbrænding ønskede at kunne tilkoble forbrugere til det nye ledningsnet løbende, blev hver etape færdiggjort fuldt ud inkl. trykprøvning og vandpåfyldning, før arbejdet på næste etape blev påbegyndt. For at muliggøre dette blev der løbende indsat ventilsæt langs tracéet, så vandpåfyldningen kunne ske etapevis i takt med udbygningen.

Østergaard Entreprise udførte projektets rørarbejder, som omfattede svejse- og muffearbejder inkl. etablering af alarmsystem.

Samlet set blev der i delområde 2 etableret ca. 7 km hovedledninger i dimensioner fra DN 32 op til DN 250 med tilhørende afgreninger og stik til distributionsnet og kunder.

Hovedledninger blev etableret med enkelt- og twinrør i serie 2, mens stikledninger blev udført i CuFlex i dimensioner fra ø22/90 til ø28/90. Muffearbejdet blev udført med krympe- og svejsemuffer.

Østergaard Entreprise A/S

ostergaard-entreprise.dk
CVR: 26461375

HOVEDKONTOR

Tarp Byvej 153,
6715 Esbjerg N

KONTAKT

Tlf.: 7613 1373
kontor@ost-e.dk

AARHUS

Bjørnholms Alle 1B,
8260 Viby

RØDOVRE

Hvidsværmervej 131,
2610 Rødovre

ODENSE

Hvidkærvej 17,
5250 Odense SV

KOLDING

Platinvej 12B,
6000 Kolding



**Østergaard
Entreprise A/S**