

Gaskonvertering af Strib, etape 3-5

**Bygherre:**

Middelfart Fjernvarme A.m.b.a.

Bygherres kontaktperson:

Nikolaj Clement

Tlf. 24 94 01 12

nc@middelfartfjernvarme.dk

Rådgiver:

COWI A/S

Udførelsesperiode:

Juni 2024 – Marts 2026

Entrepriseform:

Underentreprise

Entreprisenum:

Ca. 12,7 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:

Arkil A/S

Rørleverandør:

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
(bygherrelevance)

Projektet omhandler konvertering af forbrugere i Strib og omegn fra naturgas til fjernvarme.

Som udgangspunkt omfattede kontakten den nordvestlige del af Strib (etape 3). Derudover indeholdt kontrakten to optioner på konvertering af hhv. den nordøstlige del af Strib (etape 4) samt de nærliggende landsbyer Røjle og Vejby (etape 5). Begge optioner er efterfølgende igangsat og udføres i umiddelbar forlængelse af etape 3.

Østergaard Entreprise udfører projektets rørarbejder, som omfatter svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Modtagekontrol af rør og komponenter (bygherrelevance)
- Montage og sammensvejsning af rør og komponenter
- Muffemontage (krympe- og svejsemuffer)
- Samling af alarmtråde inkl. løbende kontrolmålinger
- Nedlægning og husindføring af stikledninger. Hovedparten afsluttes i udvendigt stikskab
- Tæthedsprøvning, NDT-kontrol og rørrensning.

På de tre etaper etableres samlet set ca. 20,3 km hovedledninger med twinrør, serie 3, i dimensioner fra DN 25 til DN 200. Endvidere etableres ca. 14,9 km stikledninger med Alupex i dimensioner fra ø20 til ø32. I alt forventes ca. 740 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet i løbet af udførelsesperioden.