

Glostrup – Udbygning af fjernvarme, E2



Bygherre:
Glostrup Varme A/S

Bygherres kontaktperson:
Tabassum Hussain
Tlf. 20 70 82 08
th@glostrupforsyning.dk

Rådgiver:
COWI A/S

Udførelsesperiode:
Oktober 2023 – Oktober 2027

Entrepriseform:
Underentreprise

Entreprisenum:
Ca. 33,5 mio. DKK ekskl. moms

Jordentreprenør:
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

Projektet omhandler udbygning af Glostrup Varmes forsyningsområde i forbindelse med konvertering af villakvarterer i Glostrup fra naturgas til fjernvarme.

Projektet gennemføres med henblik på at understøtte udviklingen henimod udfasning af fossile brændstoffer med henblik på at reducere CO₂-udledningen forbundet med opvarmning af boliger.

Østergaard Entreprise udfører projektets rørarbejder, som omfatter svejse- og muffearbejde inkl. etablering af alarmsystem. Herunder:

- Montage og sammensvejsning af rør
- NDT-kontrol
- Etablering af alarmsystem inkl. kontrol af trådsamlinger
- Muffemontage (krympe- og svejsemuffer)
- Tætheds- og trykprøvning
- Rørrensning
- Husindføring af stikledninger
- Tilslutning til det eksisterende fjernvarmenet
- Bistand i forbindelse med vandpåfyldning og idriftsættelse.

Samlet set etableres der ca. 18 km hovedledninger i dimensioner fra DN 32 til DN 250 med tilhørende stikledninger, fordelt på 9 udbygningsområder. I løbet af udførelsesperioden forventes op til 1.362 forbrugere tilsluttet fjernvarmenettet.